



Obra
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.
26,62%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		REFORMA DE COBERTURA E INFRAESTRUTURA									148.009,48	83,73 %
1.1	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	445	3,27	3,00	1,14	4,14	1.335,00	507,30	1.842,30	1,04 %
1.2	97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15	1,48	1,38	0,49	1,87	20,70	7,35	28,05	0,02 %
1.3	00000098 Próprio	Copia da SBC (100142) - TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	445	234,07	30,92	265,45	296,37	13.759,40	118.125,25	131.884,65	74,61 %
1.4	104803 SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50	4,17	3,87	1,41	5,28	193,50	70,50	264,00	0,15 %
1.5	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	15,56	4,29	15,41	19,70	429,00	1.541,00	1.970,00	1,11 %
1.6	00000099 Próprio	ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL	M	85	25,20	9,49	22,41	31,90	806,65	1.904,85	2.711,50	1,53 %
1.7	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40	33,00	3,40	38,38	41,78	136,00	1.535,20	1.671,20	0,95 %
1.8	89531 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20	36,91	5,81	40,92	46,73	116,20	818,40	934,60	0,53 %
1.9	89571 SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10	67,68	7,74	77,95	85,69	77,40	779,50	856,90	0,48 %
1.10	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10	52,61	48,04	18,57	66,61	480,40	185,70	666,10	0,38 %
1.11	87290 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,5	543,96	124,48	564,28	688,76	62,24	282,14	344,38	0,19 %
1.12	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25	60,06	8,80	67,24	76,04	220,00	1.681,00	1.901,00	1,08 %
1.13	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	57,95	3,87	69,50	73,37	154,80	2.780,00	2.934,80	1,66 %
2		REFORMA DE ACESSIBILIDADE									6.867,71	3,88 %
2.1	022108 SBC	RETIRADA ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO	m²	10,5	48,76	61,72	0,01	61,73	648,06	0,10	648,16	0,37 %

2.2	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	6,1	19,62	19,58	5,26	24,84	119,43	32,09	151,52	0,09 %
2.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,6	122,28	72,71	82,12	154,83	189,04	213,51	402,55	0,23 %
2.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	6,05	76,21	17,33	79,16	96,49	104,84	478,92	583,76	0,33 %
2.5	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,33	133,56	77,33	91,78	169,11	102,84	122,07	224,91	0,13 %
2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,27	79,43	71,83	28,74	100,57	19,39	7,76	27,15	0,02 %
2.7	00000070	Próprio	PISO EM PEDRA REGULAR 40X40CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,03	632,56	45,66	755,28	800,94	275,32	4.554,34	4.829,66	2,73 %
3			REFORMA DE FECHAMENTO									21.899,08	12,39 %
3.1	8779	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais acada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	4,13	271,34	90,28	253,29	343,57	372,85	1.046,09	1.418,94	0,80 %
3.2	00000071	Próprio	PAINEL BRISE EXTERNO VAZADO 2,88X3,87	m²	11,14	538,52	16,26	665,61	681,87	181,13	7.414,90	7.596,03	4,30 %
3.3	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	19,5	28,16	18,98	16,67	35,65	370,11	325,06	695,17	0,39 %
3.4	018	Próprio	MOVIMENTADOR DE PORTÃO	UN	2	1.250,00	0,00	1.582,75	1.582,75	0,00	3.165,50	3.165,50	1,79 %
3.5	00000073	Próprio	PORTÃO METÁLICO DE ACESSO COM FOLHA DE CORRER EM PAINEL VINCADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	6,69	527,96	86,86	581,64	668,50	581,09	3.891,17	4.472,26	2,53 %
3.6	00000072	Próprio	PORTAO METÁLICO DE ACESSO DUPLO COM FOLHAS VAZADAS DE CORRER E DE ABRIR, EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	9,67	371,71	83,11	387,54	470,65	803,67	3.747,51	4.551,18	2,57 %
Totais ->										21.559,06	155.217,21	176.776,27	

Total sem BDI **139.616,97**
Total do BDI **37.159,30**
Total Geral **176.776,27**

Ana Luiza Saldanha Andres
CAU A144538-3

Rua Tito Beccon - Centro - Santiago / RS
/ orcamentistaprefstg@gmail.com